

Przedmiar robót

(kosztorys ślepy)

Opracowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez
inż. Andrzeja Piotrowskiego „Compact Trade BH-U Rafał Miszczak”

Łódź, 24.06.2021 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

inż. Zbigniew Burzynski

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku o pow. 1162m2
Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Przedmiar : Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku o pow. 1162m2						
1	kalk. własna	Pomiar wysokościowy płyty boiska	kpl	1,000		
2	kalk. własna	Wykonanie otworów fi 20mm, umożliwiających odpływ wody z powierzchni asfaltowej	szt	300,000		
3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	28 + 28 + 41,5 + 41,5 = 139,000		
4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	poz.3 = 139,000		
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	poz.3 * 0,048 = 6,672		
6	kalk. własna	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej miałem kamiennym o fr. 0-5mm	m2	28 * 41,5 = 1 162,000		
7	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulei do słupków do koszykówki	szt.	2,000		
8	KNR 2-23 0310-05	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do koszykówki. Słup o wysięgu 160cm wraz z tablicą epoksydową o wymiarach 105x180cm	szt.	2,000		
9	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków do piłki nożnej	szt.	4,000		
10	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej o wymiarach 3x2m wraz z siatkami	szt.	2,000		
11	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej, wielofunkcyjnej w kolorze zielonym wraz z liniami do gry w koszykówkę i piłkę nożną. Wypełnienie w postaci piasku kwarcowego. Parametry nawierzchni: - typ włókna: monofil - wysokość włókna: min. 20mm - ilość włókien: min. 340.000/m2 - grubość włókna: min. 300 mikronów - dtex: min. 11.000 - badanie na zgodność z normą EN 15330-1 (2013) / PN EN 15330-1 (2014)	m2	poz.6 = 1 162,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Opracowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez inż. Andrzeja Piotrowskiego "Concept Trade BH-U Rafał Miszczak