

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Nakładka asfaltowa

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu krotność= 1,00	m2	6 358,35
1. 1271,67*5,00				6 358,35
2	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	m2	6 358,35
1. 1271,67*5,00				6 358,35
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60108-020-034	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, - w-wa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 krotność= 1,00	t	95,38
1. 1271,67*0,075				95,38
4	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	m2	6 358,35
1. 1271,67*5,00				6 358,35
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	6 358,35
1. 1271,67*5,00				6 358,35

2. Pobocza

1	2	3	4	5
6	wg ceny jednostkowej KNR 2-3111402-05-050	Ścinanie poboczy o grubości 10 cm krotność= 0,50	m2	1 907,51
1. 0,75*2*1271,67				1 907,51
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	Utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	1 907,51
1. 0,75*2*1271,67				1 907,51

1	2	3	4	5
8	wg ceny jednostkowej KNNR 61302-010-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 10 cm krotność= 1,00	m	1 600,00
1. 1600				1 600,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	Uzupełnieni zjazdów do posesji kruszywem krotność= 1,00	m2	220,00
1. 55*4,00*1,00				220,00