

Przedmiar robót do przebudowy zjazdu indywidualnego.

(zał. nr 16 do SIWZ);

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych – rozebranie bramy z furtką	m ²	12	
				RAZEM	12
2	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowa - nych - rozebranie	m ²	20	
				RAZEM	20
3	KNR 2-25 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych – budowa bramy z furtką z rozbiórki	m ²	12	
				RAZEM	12
4	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowa - nych - budowa	m ²	20	
				RAZEM	20
5	KNR AT- 03 0102-02	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1,25	m ²	25	
				RAZEM	25
6	KNNR 6 0308 -03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych as - faltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²	25	
				RAZEM	25
7	KNNR 6 0308 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych as - faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	25	
				RAZEM	25
8	KNNR 1 0501 -01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I - III	m ²	120	
				RAZEM	120